

**การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศในงานเหล็กเสริม  
ของระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป**  
**Applications of Building Information Modeling (BIM)  
in Reinforcement of Precast Concrete System**

ณรงค์ศักดิ์ นิ่มนวล อธิทิพร ศิริสวัสดิ์\*

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

\*Corresponding author: E-mail: ittiporn@swu.ac.th

**บทคัดย่อ**

งานวิจัยนี้เป็นการนำแบบจำลองสารสนเทศ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Autodesk Revit มาใช้ในงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในส่วนงานเหล็กเสริมของชิ้นส่วนสำเร็จรูปเทียบกับผลที่ได้จากการทำงานในรูปแบบทั่วไป โดยรูปแบบทั่วไปนั้นนิยมใช้โปรแกรมเขียนแบบสำเร็จรูป AutoCAD มาประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมสำนักงาน Microsoft Excel ในการแสดงรายละเอียดของงานเหล็กเสริมในชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป โดยทำการศึกษาในโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 2 หลัง ที่ใช้ระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ผลจากการวิจัยพบว่าในส่วนของการนำแบบจำลองสารสนเทศ มาใช้ในงานเหล็กเสริม ช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็ว และลดปัญหาความไม่ชัดเจนของแบบก่อสร้าง ทั้งในขั้นตอนของการถอดปริมาณเหล็กเสริม การผลิต การติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป โดยยังสามารถนำฐานข้อมูลจากแบบจำลองสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในงานส่วนอื่นๆ ของอาคารได้อีก

**คำสำคัญ:** แบบจำลองสารสนเทศ ชิ้นส่วนสำเร็จรูป โปรแกรมเขียนแบบ

**ABSTRACT**

This research used Autodesk Revit BIM system to monitor the amount of reinforcing steel in the prefabricated reinforce concrete elements. Comparison is then made with results obtained from AutoCAD and Microsoft Excel conventional method normally used in the Reinforcing Steel Work for Precast Concrete System. The concrete elements are part of a construction project to built two 8-storey condominium buildings. It is found that the application of Autodesk Revit BIM system offers superior performance in material and cost estimations, construction and installation in the following aspects; faster, more design clarity, and convenient. Additional benefits include uses of database in other buildings' applications.

**Keyword:** Building Information Modeling (BIM), Precast Concrete, Drawing Software Program

## 1. บทนำ

ในสถานการณ์งานอุตสาหกรรมก่อสร้างปัจจุบันมีอัตราการแข่งขันกันสูงอีกทั้งยังมีปัจจัยในด้านแรงงานที่มีจำนวนลดน้อยลงทำให้มีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการก่อสร้างต่างๆ เข้ามาช่วยเพื่อลดเวลาและต้นทุนการก่อสร้างโดยที่คุณภาพงานไม่ได้ลดน้อยลง ซึ่งระบบโครงสร้างชั้นสำเร็จรูป (Precast) ถือเป็นระบบหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

โครงสร้างชั้นสำเร็จรูปเป็นโครงสร้างของอาคารที่มีชั้นส่วนต่างๆ เช่น เสา คาน พื้น ผนัง ที่ผลิตจากโรงงานแล้วขนส่งขึ้นส่วนเหล่านั้นมาประกอบติดตั้งในสถานที่ก่อสร้าง [1] โดยวัสดุที่นำมาผลิตขึ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูปมีหลายประเภท เช่น เหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือคอนกรีตอัดแรง เป็นต้น โครงสร้างชั้นสำเร็จรูปมีข้อดีในด้านต่างๆ เช่น [2]

1. การควบคุมคุณภาพในการก่อสร้าง ระบบโครงสร้างชั้นสำเร็จรูปสามารถควบคุมคุณภาพของชั้นส่วนโครงสร้างแต่ละชั้นได้ดีกว่าการหล่อโครงสร้างในที่เกิดจากการทำงานส่วนใหญ่เป็นการผลิตในโรงงาน การเทคอนกรีตกระทำบนพื้นราบ ปฏิบัติงานได้ง่าย ทำให้ข้อผิดพลาดน้อยลง มีการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนระหว่างการทำงาน และเมื่อนำชิ้นส่วนไปประกอบติดตั้ง ความละเอียดถูกต้องในงานติดตั้งจะถูกบังคับด้วยมิติ ระยะและขนาดของชิ้นส่วน การผลิตและการติดตั้งที่ผิดพลาดจะส่งผลให้โครงสร้างมีลักษณะผิดปกติ สังเกตง่าย และมีผลให้การทำงานยุ่งยากจนต้องแก้ไขชิ้นงานให้ถูกต้องเสียก่อน
2. ลดระยะเวลาในการก่อสร้าง ในการติดตั้งชั้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูปใช้ระยะเวลาสั้นกว่าเวลาก่อสร้างของโครงสร้างที่หล่อในที่ การทำงานไม่ต้องรอระยะเวลาการพัฒนากำลังของคอนกรีต ไม่ต้องมีการเข้าแบบหล่อและสภาพภูมิอากาศระหว่างการทำงาน เป็นอุปสรรคต่อการทำงานน้อย
3. ลดต้นทุนในการก่อสร้าง แม้ราคาต้นทุนของชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูปมีราคาสูงกว่าโครงสร้างหล่อในที่เนื่องมาจากต้นทุนการขนส่ง และการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการทำการติดตั้ง แต่ด้วยจำนวนการผลิต

ที่ซ้ำกันมากๆ สามารถหมุนเวียนแบบหล่อสำหรับการผลิตได้หลายรอบ ทำให้ต้นทุนไม่แบบสำหรับหล่อคอนกรีต จำนวนแรงงานที่ใช้ในการทำงานและเศษวัสดุที่เหลือในการก่อสร้างลดลง และด้วยงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น มีระยะเวลาในการก่อสร้างที่รวดเร็วส่งผลทำให้ต้นทุนการก่อสร้างโดยรวมลดลง มีโอกาสในการขยายงานเพิ่มมากขึ้น สิ่งเหล่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับแล้วระบบโครงสร้างสำเร็จรูปจึงมีความคุ้มค่ามากกว่าการหล่อโครงสร้างในที่และอาจยังมีความคุ้มค่ามากขึ้น หากแรงงานยังคงมีปัญหาด้านแคลนและมีอัตราค่าจ้างที่สูงตามการเจริญเติบโตของประเทศ

ส่วนการออกแบบและการเขียนแบบในงานก่อสร้างนั้นในต่างประเทศได้มีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในกระบวนการดังกล่าวมาหลายสิบปี [3] และมีการพัฒนามาเรื่อยๆ ซึ่งในยุคแรกเป็นการออกแบบระบบ 2 มิติ จนประมาณปี พ.ศ.2540 [4] เริ่มมีการพัฒนากระบวนการเขียนแบบ การออกแบบและการก่อสร้าง จากระบบ 2 มิติ มาเป็น 3 มิติ และพัฒนาต่อๆ มาจนถึงปัจจุบันมีการนำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคุณสมบัติและมูลค่าของวัสดุนั้นลงรวมไปกับรายละเอียดของแบบก่อสร้าง ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลหรือปริมาณได้ และยังสามารถออกแบบคำนวณโครงสร้างร่วมกับงานส่วนอื่น ๆ เช่น งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ทำให้ผู้ปฏิบัติตั้งแต่กระบวนการเขียนแบบ การออกแบบและการก่อสร้างสามารถดำเนินการได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ซึ่งเรียกกระบวนการที่ใช้นี้ว่า ระบบแบบจำลองสารสนเทศ (Building Information Modeling : BIM) [5] การทำงานของแบบจำลองสารสนเทศเป็นการสร้างแบบจำลองอาคารในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยประกอบขึ้นจากองค์ประกอบต่างๆ ของอาคาร เช่น เสา ผนัง พื้น หลังคา ประตู และหน้าต่าง เป็นต้น ซึ่งองค์ประกอบต่างๆ จะมีข้อมูลกราฟิก (Graphics) ทั้งระบบ 2 มิติและ 3 มิติ เช่น ขนาด ระยะ สี วัตถุ และข้อมูลที่ไม่ใช่กราฟิก (Non-Graphics) เช่น ข้อมูลผู้ผลิต รุ่น ราคา เป็นต้น [6] ซึ่งระบบแบบจำลองสารสนเทศ (BIM) จะทำการเก็บแบบจำลองอาคาร

พร้อมข้อมูลสารสนเทศทั้งหมด รวมไปถึงฐานข้อมูล  
กลางของระบบ แบบจำลองสารสนเทศ สามารถแสดง  
การจำลองอาคารให้อยู่ในรูปของมุมมอง (View)  
ลักษณะต่างๆ ที่เหมาะสมกับการใช้งานได้ เช่น  
มุมมองรูป 2 มิติ ได้แก่ รูปด้าน รูปตัด ผังพื้น หรือ  
มุมมองรูป 3 มิติ ได้แก่ รูปไอโซเมตริก รูปหมุน [7]  
นอกจากนี้ยังสามารถแสดงผลในรูปของตารางรายการ  
ข้อมูลต่างๆ เช่น ปริมาตรวัสดุ พื้นที่ใช้สอยได้จาก  
แบบจำลองสารสนเทศอีกด้วย และเนื่องจากระบบ  
แบบจำลองสารสนเทศสามารถจัดเก็บข้อมูล  
แบบจำลองอาคารทั้งหมดรวมอยู่ในฐานข้อมูลกลาง  
ดังนั้นเมื่อผู้ใช้งานทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขส่วนใดใน  
แบบจำลองอาคารจะส่งผลไปยังฐานข้อมูลกลาง ทำให้  
การแสดงผลแบบจำลองอาคารในทุกมุมมองที่  
เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย [8]

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาและการทำงานที่เกี่ยวข้อง  
กับโครงสร้างชั้นส่วนสำเร็จรูปมานาน พบว่ายังมี  
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน ส่วนมากเกิดจากความ  
ไม่เข้าใจและความไม่ชัดเจนของแบบก่อสร้างในส่วน  
ต่างๆ ของโครงการ โดยแบบก่อสร้างที่ใช้กันอยู่เป็น  
การทำงานและประสานงานกันนิยมสื่อออกมาเป็น  
รูปแบบของระบบการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป AutoCAD  
ในระบบ 2 มิติ ของแต่ละส่วนประกอบทำให้การ  
ก่อสร้างโดยใช้ระบบโครงสร้างชั้นส่วนสำเร็จรูปมี  
ขีดจำกัด ไม่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดตามที่มุ่งหวังไว้ และ  
ในบางครั้งการทำงานด้วยความเข้าใจที่ผิดพลาด อาจ  
ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านเวลา ต้นทุน คุณภาพของ  
กระบวนการออกแบบ การผลิต การขนส่ง และการ  
ติดตั้ง ดังนั้นการเลือกใช้แบบจำลองสารสนเทศ จะมี  
ส่วนเข้ามาช่วยลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและเพิ่ม  
ประสิทธิภาพในการทำงาน [9] ซึ่งในปัจจุบันมี  
โปรแกรมสำเร็จรูปหลายโปรแกรมที่เป็นที่นิยมได้แก่  
Allplan ArchiCAD และ Autodesk Revit [10] เป็นต้น

## 2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย


เพื่อศึกษางานเหล็กเสริมของระบบชั้นส่วน  
คอนกรีตสำเร็จรูป โดยมีกระบวนการวิจัยดังรูปที่ 1  
ประกอบด้วย

2.1 ศึกษากระบวนการจำลองสารสนเทศ (BIM) ใน  
ส่วนของโปรแกรมสำเร็จรูป Autodesk Revit

2.2 ศึกษาเปรียบเทียบผลที่ได้จากการศึกษาโดยใช้  
แบบจำลองสารสนเทศ (BIM) โดยผ่านการใช้  
โปรแกรมสำเร็จรูป Autodesk Revit (Free Student  
Version) ใช้ในงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริม  
เหล็กในส่วนองงานเหล็กเสริมของชั้นส่วนสำเร็จรูป  
เทียบกับผลที่ได้จากการทำงานในรูปแบบทั่วไปที่ใช้  
โปรแกรมเขียนแบบสำเร็จรูป AutoCAD (Free  
Student Version) ประยุกต์ทำงานกับโปรแกรม  
สำนักงาน Microsoft Excel

## 3. วิธีการและเครื่องมือ

จัดทำแบบก่อสร้าง แบบขยายองค์ประกอบอาคาร  
ในส่วนต่างๆ จัดทำชั้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปและใส่  
รายละเอียดในชั้นส่วนเช่น เหล็กเสริม จุดยึด จุดยก  
เพื่อนำมาอ้างอิงตรวจสอบหาในขั้นตอนกระบวนการ  
หาปริมาณงานเหล็กเสริมในชั้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป  
โดยการนำโปรแกรมสำเร็จรูป Autodesk Revit (Free  
Student Version) โปรแกรมเขียนแบบสำเร็จรูป Auto  
CAD (Free Student Version) และ โปรแกรม  
สำนักงาน Microsoft Excel มาประกอบการทำวิจัยตั้ง  
ผังแสดงขั้นตอนการวิจัยดังรูปที่ 1 โดยศึกษาโครงการ  
ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 2 หลัง  
ก่อสร้างในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ใช้สอยต่อ  
อาคาร 6,500 ตารางเมตร จำนวนห้องพัก 135 ห้อง  
ระบบที่ใช้ในการก่อสร้างในส่วนองฐานรากและระบบ  
พื้นโครงสร้างชั้น 1 เป็นระบบคอนกรีตหล่อในที่ ส่วน  
โครงสร้างอาคารอื่นๆทั้งหมดตั้งแต่พื้นชั้น 2 ถึงชั้น  
หลังคาเป็นระบบชั้นส่วนสำเร็จรูปทั้งหมด ศึกษาใน  
ขั้นตอนการทำแบบสำหรับก่อสร้างและรายละเอียด  
โครงสร้างของแบบชั้นส่วนสำเร็จรูป เพื่อประกอบการ  
ถอดปริมาณเหล็กเสริมในการผลิตและการติดตั้ง  
ชั้นส่วนสำเร็จรูป โดยอาคารหลังที่ 1 ใช้รูปแบบทั่วไป  
ในการทำแบบก่อสร้างอาคารโดยใช้โปรแกรมเขียน  
แบบสำเร็จรูป AutoCAD และโปรแกรมสำนักงาน  
Microsoft Excel ส่วนอาคารหลังที่ 2 ใช้โปรแกรม  
สารสนเทศโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Autodesk Revit




รูปที่ 1 ผังแสดงขั้นตอนการวิจัย

ก่อนนำข้อมูลที่ได้ทั้ง 2 ระบบ มาเปรียบเทียบวิเคราะห์ผลที่ได้ในงานเหล็กเสริมในชั้นส่วนสำเร็จรูปในเชิงปริมาณและคุณภาพรวมทั้งศึกษาข้อมูลการผลิตและติดตั้งจากโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปเพื่อเสนอแนวทางการนำผลจากการศึกษาไปประกอบการพิจารณาเลือกใช้ในงานต่อไป

#### 4. ผลการวิจัย


จากการศึกษาจัดทำรูปแบบก่อสร้างและแบบขยายรายละเอียดขององค์ประกอบของอาคารในส่วนต่างๆ โดยใช้มาตรฐาน [3] ในการทำแบบก่อสร้างและจัดทำแบบขยายชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปและใส่รายละเอียดในชิ้นส่วนเช่น เหล็กเสริม จุดยึด จุดดยก เพื่อนำมาอ้างอิงตรวจสอบหาในขั้นตอนกระบวนการหาปริมาณงานเหล็กเสริมในชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปของทั้งสองอาคารมีผลการศึกษาดังนี้

4.1 ในส่วนของอาคารหลังที่ 1 ศึกษาวิธีการทำแบบก่อสร้างอาคารที่เป็นระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปด้วยโปรแกรมเขียนแบบสำเร็จรูป Auto CAD




รูปที่ 2 หน้าจอแสดงผลจากโปรแกรมเขียนแบบสำเร็จรูป Auto CAD


ดำเนินการทำแบบแปลนโครงสร้างอาคารชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปดังรูปที่ 2 และ 3 โดยกำหนดมิติความกว้าง ความยาวตามความต้องการของผู้ออกแบบและมาตรฐานงานเขียนแบบ ทำแบบแสดงรูปด้านอาคารดังรูปที่ 4 และรูปตัดอาคารดังรูปที่ 5




รูปที่ 3 แบบแปลนอาคารหลังที่ 1 ด้วยโปรแกรมเขียนแบบสำเร็จรูป Auto CAD



รูปที่ 4 แบบรูปด้านอาคารหลังที่ 1 ด้วยโปรแกรมเขียนแบบสำเร็จรูป Auto CAD



รูปที่ 5 แบบรูปตัดอาคารหลังที่ 1 ด้วยโปรแกรมเขียนแบบสำเร็จรูป Auto CAD




รูปที่ 6 แบบขยายของชั้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป  
ของอาคารหลังที่ 1

เพื่อแสดงมิติ ความลึก ความสูง และรายละเอียดต่างๆ ทำแบบขยายของชั้นส่วนสำเร็จรูปในส่วนต่างๆ ของอาคารที่จำเป็น เช่น การเสริมเหล็ก จุดยกชั้นงาน จุดเชื่อมต่อ ดังรูปที่ 6 ก่อนทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบชั้นส่วนโครงสร้าง โดยอาศัยประสบการณ์ของผู้ออกแบบและตรวจสอบปริมาณของเหล็กเสริมในแบบชั้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปโดยใช้โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Excel มาช่วยในการทำงานดังรูปที่ 7 โดยใช้ข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องจากการประมวลผลของโปรแกรมเขียนแบบสำเร็จรูป AutoCAD ซึ่งผลข้อมูลที่ได้ในส่วนของแบบขยายหลักเสริมในชั้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปแสดงดังรูปที่ 8 เพื่อใช้ในการตัด ดัด ประกอบเหล็กเสริม (Bar Cut List) และงานประมาณราคาจากจำนวนน้ำหนักของเหล็กเสริม

WT	CODE	Ø	Simet No.	L (mm)	Qty	Σ (mm) Weight (kg)	Σ Weight (kg)
	W16#8	R10	19	Ø	9	0.222	
		R10	19	440	4	1.760	0.878
		Ø12	30	800	32	25.600	0.888
			31	900	32	29.760	0.888
			32	3600	16	57.600	0.888
		Ø16	40	3700	8	29.600	1.578
		Ø20	50	3700	14	51.800	2.468
							275.738

รูปที่ 7 ตารางแสดงผลการตรวจสอบปริมาณเหล็กเสริมในชั้นส่วนผนังคอนกรีตสำเร็จรูป





รูปที่ 8 ผลในส่วนของแบบขยายปริมาณเหล็กเสริม  
ในชั้นส่วนผนังคอนกรีตสำเร็จรูป

4.2 ศึกษาการทำแบบก่อสร้างชั้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปโดยใช้โปรแกรมแบบจำลองสารสนเทศในอาคารหลังที่ 2 เป็นวิธีการทำแบบก่อสร้างโดยใช้โปรแกรมสารสนเทศโดยการนำส่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เข้าโปรแกรมสำเร็จรูป Autodesk Revit ทำการสร้างแบบจำลองตัวอาคารที่เป็นระบบชั้นส่วนสำเร็จรูปขึ้นมา โดยเริ่มจากการทำแบบแปลนของตัวอาคาร นำส่งข้อมูลสารสนเทศเข้าสู่โปรแกรมสำเร็จรูป ประกอบไปด้วยข้อมูลกราฟิกทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ เช่น ระยะ ขนาด วัสดุ สี เป็นต้น และข้อมูลที่ไม่ใช่กราฟิก เช่น ข้อมูลผู้ผลิต ราคา รุ่น เป็นต้น ประสานงานในส่วนแบบที่เกี่ยวข้องแสดงผลในรูปที่ 9 และ 10 และแสดงข้อมูลเป็นแบบ 3 มิติได้ ดังในรูปที่ 11 ในส่วนของการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปยังสามารถตัด ขยายแบบก่อสร้างอาคาร (รูปที่ 12) ให้เห็นชั้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปได้ทุกมุมมองโดยชั้นส่วนโครงสร้างผนังคอนกรีตสำเร็จรูปของตัวอาคารหลังที่ 2 ที่นำมาแยกพิจารณาเป็นกรณีศึกษาแสดงในรูปที่ 13 หลังจากโปรแกรมทำการวิเคราะห์ข้อมูลจะแสดงผลออกมาเป็นตาราง แสดงแบบขยายรูปด้าน รูปตัดและรูป 3 มิติ ได้ทุกมุมมองและเมื่อเลือกชั้นส่วนใดที่จะนำมาศึกษาแบบจำลองจะแสดงชื่อรหัสชั้นส่วนนั้นประกอบด้วยหลังทำการเลือกชั้นส่วนโครงสร้างผนังสำเร็จรูปของอาคาร ตามที่แสดงไว้ในแปลนแบบจำลองโครงสร้างเพื่อนำมาทำการตรวจสอบงานเหล็กเสริมในชั้นส่วน



ดังกล่าวของโครงสร้างผนังสำเร็จรูปโปรแกรม  
ประมวลผลและแสดงผลดังรูปที่ 14 และ 15 ใน  
รายละเอียดรูปตัด ขยาย แบบ 2 มิติ และ 3 มิติของ

ชั้นส่วนโครงสร้างผนังสำเร็จรูปพร้อมผล ขนาด ชนิด  
และปริมาณเหล็กเสริม





รูปที่ 9 แบบแปลนอาคารที่ใช้โปรแกรมสารสนเทศ

รูปที่ 12 แบบรูปตัดที่ใช้โปรแกรมสารสนเทศอาคาร




รูปที่ 10 แบบรูปด้านอาคารที่ใช้โปรแกรม  
สารสนเทศ

รูปที่ 13 ชั้นส่วนโครงสร้างผนังสำเร็จรูปของตัว  
อาคารที่ทำการศึกษ



รูปที่ 11 แบบรูปด้านอาคารแสดงเป็นแบบ 3 มิติ

รูปที่ 14 โปรแกรมประมวลผลแสดงรูปตัด แบบ  
ขยายจุดต่อของโครงสร้างแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ



รูปที่ 15 โปรแกรมประมวลผลแสดงชนิด ขนาดและปริมาณเหล็กเสริมในชั้นส่วนผนังสำเร็จรูป

5. วิเคราะห์ผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์งานวิจัยในส่วนของระบบรูปแบบการทำแบบก่อสร้างของอาคารหลังที่ 1 และ 2 พิจารณาดังรายการที่ทำการเปรียบเทียบตามหัวข้อจากตารางที่ 1 ในส่วนของการทำแบบการทำให้แบบแปลน รูปด้าน รูปตัดตัวอาคารและชั้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปนั้นจะพบว่าในส่วนของระยะเวลาในการทำงานระบบอาคารหลังที่ 2 ใช้เวลานานกว่าเนื่องจากเป็นการสร้างทั้งรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ มาประกอบเป็นตัวอาคารและมีการเพิ่มเติมข้อมูลสารสนเทศของค้ประกอบของอาคารลงไปบนฐานข้อมูลกลางทำให้การแก้ไขในส่วนต่างๆ จะเชื่อมโยงกันและแก้ไขไปโดยอัตโนมัติ และสามารถดึงโครงสร้างชั้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปออกมาเป็นแบบขยายชั้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปได้รวดเร็วกว่า ซึ่งสามารถลดขั้นตอนกระบวนการในการทำแบบก่อสร้างให้อยู่ในส่วนของผู้ออกแบบให้เป็นระบบแบบจำลองสารสนเทศตั้งแต่แรกจะช่วยทำให้การทำงานในกระบวนการก่อสร้างนั้นรวดเร็วยิ่งขึ้น ในกระบวนการหาปริมาณเหล็กเสริมในชั้นส่วนสำเร็จรูปนั้น อาคารที่ใช้ระบบสารสนเทศสามารถทำงานได้รวดเร็วและไม่ต้องใช้เวลาไปกับการวิเคราะห์และแสดงผลได้อัตโนมัติ ในขั้นตอนต่อมาซึ่งเป็นการเตรียมแบบเพื่อการผลิต ติดตั้งและการวางแผนงานในอาคารที่ใช้ชั้นส่วนสำเร็จรูปนั้นเนื่องจากแบบที่ได้จากระบบแบบจำลองสารสนเทศ

เป็นแบบที่แสดงขนาด รูปร่าง ปริมาณคอนกรีต เหล็กเสริม และตาราง Bar cut list ไว้แล้วในแบบที่แสดงและคำนวณผลอัตโนมัติตามที่ผู้ออกแบบได้กำหนดไว้ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ จึงลดระยะเวลาในการเตรียมแบบเพื่อผลิต และการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เช่น เหล็กเสริมในชั้นส่วนสำเร็จรูป การวางแผนงาน การกำหนดวันเริ่มงาน และวันแล้วเสร็จของงาน เมื่อประกอบเข้ากับข้อมูลปริมาณวัสดุและค่าใช้จ่ายของโครงการที่ได้จากฐานข้อมูลส่วนกลางของอาคารในโปรแกรมก็จะสามารถนำไปใช้ในการวางแผนบริหารการก่อสร้างได้รวดเร็ว และสามารถแสดงการติดตามโครงการผ่านโปรแกรมระบบแบบจำลองสารสนเทศ แสดงเป็นระบบภาพ แบบจำลองอาคาร 3 มิติตามช่วงเวลานั้นๆ ได้ว่าโครงการเกิดความล่าช้าในส่วนใดทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายกว่าระบบทั่วไปที่ซับซ้อนมองไม่เห็นภาพแบบจำลอง ซึ่งจากการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้นนั้นสามารถแสดงรายละเอียดได้ตามตารางที่ 2 และ 3



ตารางที่ 1 สรุปผลการวิจัยรูปแบบในการจัดทำแบบก่อสร้างชั้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป

รายการ	หัวข้อการเปรียบเทียบ	การทำแบบก่อสร้าง	
		ระบบทั่วไป	ระบบBIM
1. การทำแบบแปลนรูปด้าน รูปตัดตัวอาคารและชั้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	ระยะเวลาในการทำงาน	●	○
	ความสะดวกสบาย	○	●
	การแก้ไข	○	●
2. การหาปริมาณเหล็กเสริมในชั้นส่วนสำเร็จรูป	ระยะเวลาในการทำงาน	Δ	●
	ความสะดวกสบาย	Δ	●
	การแก้ไข	Δ	●
3. การผลิต ติดตั้งและการวางแผนงานในส่วนของอาคารที่เป็นชั้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	ระยะเวลาในการทำงาน	Δ	●
	ความสะดวกสบาย	Δ	●
	การแก้ไข	Δ	●




○ สามารถทำได้ ● สามารถทำได้ดีกว่า  
Δ สามารถทำได้+ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ





ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบในส่วนของรูปแบบการจัดทำแบบของทั้ง 2 ระบบ

รายการ	เปรียบเทียบ	ระบบทั่วไป	ระบบ BIM
การทำแบบแปลน รูปด้าน รูปตัดของตัวอาคาร	รูปแบบ	 <p>แบบแปลนอาคารแบบ 2 มิติ</p>	 <p>แบบแปลนอาคารแบบ 3 มิติ</p>
	ระยะเวลา	ใช้เวลาประมาณ 90 วัน เป็นการสร้างรูปกราฟิกแบบเรขาคณิต จึงใช้เวลาเร็วกว่า	ใช้เวลาประมาณ 150 วัน เป็นการสร้างทั้งรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ มาประกอบเป็นตัวอาคารและ เพิ่มเติมข้อมูลสารสนเทศองค์ประกอบ ของอาคารลงไปในฐานะข้อมูลกลาง
	ความสะดวกสบาย	แสดงรูปกราฟิกแบบเรขาคณิตแทนการ เขียนแบบด้วยมือ ในส่วนของภาพตัดหรือ หมุนมุมมองต่างๆ ต้องเขียนแบบขึ้นใหม่ ทุกครั้ง	แสดงผลได้ในมุมมองหลากหลายแบบ เช่น 2 มิติ หรือ 3 มิติ และการดูภาพ ตัดหรือหมุนของตัวอาคารได้ทุกระนาบ
	ความถูกต้อง	ส่วนของรูปกราฟิกแบบเรขาคณิตต่างๆ เขียนขึ้นมาจากประสบการณ์ของ ผู้ออกแบบและผู้ตรวจสอบเป็นหลักตาม มาตรฐานการเขียนแบบ	มีกระบวนการในการทำแบบจำลอง อาคารขึ้นมาก่อนเริ่มงานก่อสร้างและ สามารถตรวจสอบแบบที่ไม่ชัดเจนโดย ใช้มุมมอง 3 มิติ เข้าช่วยทำให้ทราบ ปัญหาข้อผิดพลาดจากแบบได้ง่าย

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบในส่วนของรูปแบบการจัดทำแบบของทั้ง 2 ระบบ (ต่อ)

รายการ	เปรียบเทียบ	ระบบทั่วไป	ระบบ BIM
การแก้ไขแบบแปลน รูปด้าน รูปตัดของตัวอาคาร	การแก้ไข	<p>กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต้องไปแก้ไขส่วนต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อแบบก่อสร้าง ซึ่งอาจเกิดความล่าช้าหรือความผิดพลาดต่อเนื่องได้</p>	<p>การเก็บฐานข้อมูลที่เป็นแบบก่อสร้างและข้อมูลและสารสนเทศนั้นอยู่ในฐานข้อมูลกลางของระบบ ทำให้การแก้ไขในส่วนต่างๆ จะเชื่อมโยงกันและแก้ไขไปโดยอัตโนมัติ</p>
การทำแบบขยายแบบแปลน รูปด้าน รูปตัดของชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป	รูปแบบ	 <p>แบบขยายรูปด้านชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป</p>  <p>แบบขยายรูปตัดชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป</p> <p style="text-align: center;">—</p>  <p>แบบขยายแบบ 3 มิติของชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป</p>	






ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบในส่วนของรูปแบบการจัดทำแบบของทั้ง 2 ระบบ (ต่อ)

รายการ	เปรียบเทียบ	ระบบทั่วไป	ระบบ BIM
การทำแบบขยายแบบแปลน รูปด้าน รูปตัดของชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป	ระยะเวลา	-ใช้เวลาประมาณ 1 วัน ต้องสร้างแบบขึ้นมาใหม่โดยต้องใช้การประสานงานกันของแบบก่อสร้างส่วนอื่นๆ ของอาคารมาประกอบเพื่อจัดทำเป็นแบบขยายชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป	-ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง แบบได้จากการทำแบบจำลองและประสานงานกันของโครงสร้างอาคารทั้งหมดในฐานข้อมูลกลางของอาคาร ทำให้สามารถดึงโครงสร้างชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปออกมาเป็นแบบขยายชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปได้ทันที
	ความสะดวกสบาย	แสดงรูปกราฟิกแบบเรขาคณิตแทนการเขียนแบบด้วยมือ ในส่วนของภาพตัดหรือหมุนมุมมองต่างๆ ต้องเขียนแบบขึ้นใหม่ทุกครั้ง	สามารถแสดงผลให้อยู่ในมุมมองได้หลากหลายแบบ เช่น 2 มิติ หรือ 3 มิติ และการดูภาพตัดหรือหมุนของโครงสร้างชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปอาคารได้ทุกระนาบ
	ความถูกต้อง	ส่วนของรูปกราฟิกแบบเรขาคณิตต่างๆ เขียนขึ้นมาจากประสบการณ์ของผู้ออกแบบและผู้ตรวจสอบเป็นหลักตามมาตรฐานการเขียนแบบ	มีกระบวนการในการทำแบบจำลองอาคารขึ้นมาก่อนเริ่มทำการก่อสร้างและสามารถตรวจสอบแบบที่ไม่ชัดเจนโดยใช้มุมมอง 3 มิติเข้าช่วยทำให้ทราบปัญหาข้อผิดพลาดจากแบบก่อนทำงาน
	การแก้ไข	การที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต้องไปแก้ไขส่วนต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อแบบก่อสร้าง ซึ่งอาจเกิดความล่าช้าหรือความผิดพลาดต่อเนื่องได้	การเก็บฐานข้อมูลแบบก่อสร้างและข้อมูลสารสนเทศนั้นอยู่ในฐานข้อมูลกลางของระบบ ทำให้การแก้ไขในส่วนต่างๆ จะเชื่อมโยงกันและแก้ไขไปโดยอัตโนมัติ
การหาปริมาณเหล็กเสริมในชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป	รูปแบบ	 <p style="text-align: center;">= 275.73 kg/Set</p>	 <p style="text-align: center;">= 280.97 kg/Set</p> <p style="text-align: center;">ความต่าง = 1.86%</p>







ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบในส่วนของรูปแบบการจัดทำแบบของทั้ง 2 ระบบ (ต่อ)

รายการ	เปรียบเทียบ	ระบบทั่วไป	ระบบ BIM
การหาปริมาณเหล็กเสริมในชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป	ระยะเวลา	-ใช้เวลาประมาณ 1 วัน คำนวณปริมาณของเหล็กเสริมจากแบบ ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปโดยใช้ โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Excel มาช่วยในการทำงานและตรวจสอบ ซึ่ง ต้องบันทึกข้อมูลที่จำเป็นลงไปก่อน ประมวลผล	-ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ได้จากการทำแบบจำลองและประสานงาน กันของโครงสร้างอาคารทั้งหมดใน ฐานข้อมูลกลางของอาคาร ทำให้สามารถ ประมวลผลปริมาณเหล็กเสริมในชิ้นส่วน โครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปได้ทันทีโดยมี การคำนวณที่ละเอียดกว่าคำนวณถึงระยะ ต่อทาบและระยะงอของเหล็กเสริม
	ความสะดวกสบาย	มีรูปแบบตารางในการแสดงผลและใช้ สูตรการคำนวณของโปรแกรมสำนักงาน Microsoft Excel ช่วยในการคิดปริมาณ เหล็กเสริม แต่กระบวนการหาปริมาณ เหล็กเสริมนั้นจะต้องรอแบบจากการ เขียนแบบและบันทึกข้อมูลที่จำเป็นก่อน เริ่มกระบวนการทำงาน	มีรูปแบบตารางในการแสดงผล โดย เป็นการดึงฐานข้อมูลกลางของอาคาร ออกมา ทำให้ได้ปริมาณที่รวดเร็วพร้อม กับแบบจำลองชิ้นส่วนอาคารก่อสร้างนั้น
	ความถูกต้อง	ส่วนของรูปกราฟิกแบบเรขาคณิตต่าง ๆ เขียนขึ้นมาจากประสบการณ์ของ ผู้ออกแบบและผู้ตรวจสอบ ในการนำมา ถอดปริมาณเหล็กเสริม จึงอาจเกิด ความผิดพลาดได้จากแบบที่มีความไม่ ชัดเจน	มีกระบวนการในการทำแบบจำลอง ชิ้นส่วนอาคารขึ้นมาก่อนเริ่มทำการ ก่อสร้างทำให้ทราบปริมาณงานเหล็ก เสริมมีเวลาในการปรับแก้ไขแบบในการ ก่อสร้างเพื่อลดต้นทุนและข้อผิดพลาด ได้ง่าย
	การแก้ไข	การแก้ไขแบบและองค์ประกอบใน ชิ้นส่วนต้องตามไปแก้ไขส่วนที่แสดงใน โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Excel ไปด้วยจึงต้องใช้เวลาพอสมควร	การเก็บฐานข้อมูลที่เป็นแบบก่อสร้าง และข้อมูลและสารสนเทศนั้นอยู่ใน ฐานข้อมูลกลางของระบบ ทำให้การ แก้ไขในส่วนต่างๆ จะเชื่อมโยงกันและ แก้ไขไปโดยอัตโนมัติ

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบในส่วนของรูปแบบการจัดทำแบบของระบบ BIM กับการดำเนินงานจริง

รายการ	การผลิต ณ โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป	ระบบ BIM																																																																																																																																																																							
รูปแบบ	  	 <table border="1" data-bbox="874 815 1342 994"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>RB9</th> <th>No</th> <th>DB12</th> <th>No</th> <th>DB16</th> <th>No</th> <th>DB20</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18</td> <td>RB9: 10mm @ 200 mm</td> <td>32</td> <td>DB12: 12mm @ 200 mm</td> <td>8</td> <td>DB16: 16mm @ 200 mm</td> <td>4</td> <td>DB20: 20mm @ 200 mm</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>RB9: 10mm @ 200 mm</td> <td>32</td> <td>DB12: 12mm @ 200 mm</td> <td>8</td> <td>DB16: 16mm @ 200 mm</td> <td>4</td> <td>DB20: 20mm @ 200 mm</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>DB12: 12mm @ 200 mm</td> <td>32</td> <td>DB12: 12mm @ 200 mm</td> <td>8</td> <td>DB16: 16mm @ 200 mm</td> <td>4</td> <td>DB20: 20mm @ 200 mm</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>DB12: 12mm @ 200 mm</td> <td>32</td> <td>DB12: 12mm @ 200 mm</td> <td>8</td> <td>DB16: 16mm @ 200 mm</td> <td>4</td> <td>DB20: 20mm @ 200 mm</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>DB12: 12mm @ 200 mm</td> <td>16</td> <td>DB12: 12mm @ 200 mm</td> <td>8</td> <td>DB16: 16mm @ 200 mm</td> <td>4</td> <td>DB20: 20mm @ 200 mm</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>DB16: 16mm @ 200 mm</td> <td>8</td> <td>DB16: 16mm @ 200 mm</td> <td>4</td> <td>DB20: 20mm @ 200 mm</td> <td>4</td> <td>DB20: 20mm @ 200 mm</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>DB20: 20mm @ 200 mm</td> <td>14</td> <td>DB20: 20mm @ 200 mm</td> <td>4</td> <td>DB20: 20mm @ 200 mm</td> <td>4</td> <td>DB20: 20mm @ 200 mm</td> </tr> <tr> <td>L2</td> <td>RB9: 10mm @ 200 mm</td> <td>4</td> <td>RB9: 10mm @ 200 mm</td> <td>4</td> <td>DB20: 20mm @ 200 mm</td> <td>4</td> <td>DB20: 20mm @ 200 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Grand total: 119</td> <td>119</td> <td>205.57 m</td> <td>0.499</td> <td>280.97</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="874 1003 1342 1249"> <thead> <tr> <th colspan="7">Rebar Takeoff</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Description</th> <th>Diameter</th> <th>Qty</th> <th>Length</th> <th>Total Rebar Length</th> <th>Kg per m</th> <th>Kg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>RB9</td> <td>9 mm</td> <td>9</td> <td>0.67 m</td> <td>6.01 m</td> <td>0.499</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>RB9</td> <td>10 mm</td> <td>4</td> <td>0.80 m</td> <td>3.20 m</td> <td>0.499</td> <td>1.60</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>DB12</td> <td>12 mm</td> <td>32</td> <td>0.71 m</td> <td>22.75 m</td> <td>0.888</td> <td>20.20</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>DB12</td> <td>12 mm</td> <td>32</td> <td>0.81 m</td> <td>25.95 m</td> <td>0.888</td> <td>23.04</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>DB12</td> <td>12 mm</td> <td>16</td> <td>3.80 m</td> <td>60.84 m</td> <td>0.888</td> <td>54.03</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>DB16</td> <td>20 mm</td> <td>8</td> <td>3.75 m</td> <td>30.03 m</td> <td>1.578</td> <td>47.39</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>DB20</td> <td>16 mm</td> <td>14</td> <td>3.75 m</td> <td>52.56 m</td> <td>2.466</td> <td>129.60</td> </tr> <tr> <td>L2</td> <td>RB9</td> <td>10 mm</td> <td>4</td> <td>1.06 m</td> <td>4.23 m</td> <td>0.499</td> <td>2.11</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Grand total: 119</td> <td></td> <td>119</td> <td></td> <td>205.57 m</td> <td></td> <td>280.97</td> </tr> </tbody> </table> 	No	RB9	No	DB12	No	DB16	No	DB20	18	RB9: 10mm @ 200 mm	32	DB12: 12mm @ 200 mm	8	DB16: 16mm @ 200 mm	4	DB20: 20mm @ 200 mm	19	RB9: 10mm @ 200 mm	32	DB12: 12mm @ 200 mm	8	DB16: 16mm @ 200 mm	4	DB20: 20mm @ 200 mm	30	DB12: 12mm @ 200 mm	32	DB12: 12mm @ 200 mm	8	DB16: 16mm @ 200 mm	4	DB20: 20mm @ 200 mm	31	DB12: 12mm @ 200 mm	32	DB12: 12mm @ 200 mm	8	DB16: 16mm @ 200 mm	4	DB20: 20mm @ 200 mm	32	DB12: 12mm @ 200 mm	16	DB12: 12mm @ 200 mm	8	DB16: 16mm @ 200 mm	4	DB20: 20mm @ 200 mm	40	DB16: 16mm @ 200 mm	8	DB16: 16mm @ 200 mm	4	DB20: 20mm @ 200 mm	4	DB20: 20mm @ 200 mm	50	DB20: 20mm @ 200 mm	14	DB20: 20mm @ 200 mm	4	DB20: 20mm @ 200 mm	4	DB20: 20mm @ 200 mm	L2	RB9: 10mm @ 200 mm	4	RB9: 10mm @ 200 mm	4	DB20: 20mm @ 200 mm	4	DB20: 20mm @ 200 mm	Grand total: 119		119	205.57 m	0.499	280.97			Rebar Takeoff							No.	Description	Diameter	Qty	Length	Total Rebar Length	Kg per m	Kg	10	RB9	9 mm	9	0.67 m	6.01 m	0.499	3.00	19	RB9	10 mm	4	0.80 m	3.20 m	0.499	1.60	30	DB12	12 mm	32	0.71 m	22.75 m	0.888	20.20	31	DB12	12 mm	32	0.81 m	25.95 m	0.888	23.04	32	DB12	12 mm	16	3.80 m	60.84 m	0.888	54.03	40	DB16	20 mm	8	3.75 m	30.03 m	1.578	47.39	50	DB20	16 mm	14	3.75 m	52.56 m	2.466	129.60	L2	RB9	10 mm	4	1.06 m	4.23 m	0.499	2.11	Grand total: 119			119		205.57 m		280.97
No	RB9	No	DB12	No	DB16	No	DB20																																																																																																																																																																		
18	RB9: 10mm @ 200 mm	32	DB12: 12mm @ 200 mm	8	DB16: 16mm @ 200 mm	4	DB20: 20mm @ 200 mm																																																																																																																																																																		
19	RB9: 10mm @ 200 mm	32	DB12: 12mm @ 200 mm	8	DB16: 16mm @ 200 mm	4	DB20: 20mm @ 200 mm																																																																																																																																																																		
30	DB12: 12mm @ 200 mm	32	DB12: 12mm @ 200 mm	8	DB16: 16mm @ 200 mm	4	DB20: 20mm @ 200 mm																																																																																																																																																																		
31	DB12: 12mm @ 200 mm	32	DB12: 12mm @ 200 mm	8	DB16: 16mm @ 200 mm	4	DB20: 20mm @ 200 mm																																																																																																																																																																		
32	DB12: 12mm @ 200 mm	16	DB12: 12mm @ 200 mm	8	DB16: 16mm @ 200 mm	4	DB20: 20mm @ 200 mm																																																																																																																																																																		
40	DB16: 16mm @ 200 mm	8	DB16: 16mm @ 200 mm	4	DB20: 20mm @ 200 mm	4	DB20: 20mm @ 200 mm																																																																																																																																																																		
50	DB20: 20mm @ 200 mm	14	DB20: 20mm @ 200 mm	4	DB20: 20mm @ 200 mm	4	DB20: 20mm @ 200 mm																																																																																																																																																																		
L2	RB9: 10mm @ 200 mm	4	RB9: 10mm @ 200 mm	4	DB20: 20mm @ 200 mm	4	DB20: 20mm @ 200 mm																																																																																																																																																																		
Grand total: 119		119	205.57 m	0.499	280.97																																																																																																																																																																				
Rebar Takeoff																																																																																																																																																																									
No.	Description	Diameter	Qty	Length	Total Rebar Length	Kg per m	Kg																																																																																																																																																																		
10	RB9	9 mm	9	0.67 m	6.01 m	0.499	3.00																																																																																																																																																																		
19	RB9	10 mm	4	0.80 m	3.20 m	0.499	1.60																																																																																																																																																																		
30	DB12	12 mm	32	0.71 m	22.75 m	0.888	20.20																																																																																																																																																																		
31	DB12	12 mm	32	0.81 m	25.95 m	0.888	23.04																																																																																																																																																																		
32	DB12	12 mm	16	3.80 m	60.84 m	0.888	54.03																																																																																																																																																																		
40	DB16	20 mm	8	3.75 m	30.03 m	1.578	47.39																																																																																																																																																																		
50	DB20	16 mm	14	3.75 m	52.56 m	2.466	129.60																																																																																																																																																																		
L2	RB9	10 mm	4	1.06 m	4.23 m	0.499	2.11																																																																																																																																																																		
Grand total: 119			119		205.57 m		280.97																																																																																																																																																																		
การวิเคราะห์	<p>การเตรียมแบบหล่อชิ้นงานรวมวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป เช่น จุดยกคอนกรีต เหล็กเสริม การตัดเหล็กเสริม (Cut Length) มีความแม่นยำถูกต้องตามรูปแบบ สามารถทำงานได้รวดเร็ว เนื่องจากแบบที่แสดงเป็นระบบ 2 มิติและ 3 มิติ สามารถแสดงเป็นแบบขยายให้ครบถ้วนเข้าใจได้ง่าย ลดเวลาในการทำแบบขยาย รวมถึงปริมาณวัสดุที่ต้องทำการคำนวณใหม่จากระบบทั่วไป</p>																																																																																																																																																																								

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบในส่วนของรูปแบบการจัดทำแบบของระบบ BIM กับการดำเนินงานจริง(ต่อ)

รายการ	การติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป	ระบบ BIM
รูปแบบ	 	 
การวิเคราะห์	<p>การเตรียมการติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป เช่น จุดต่อของชิ้นงาน ดำเนินการติดตั้งได้ง่าย เนื่องจากสามารถหมุนหรือตัดรูปแบบต้องการให้เห็นเป็นระบบ 2 มิติและ 3 มิติ เช่น จุดต่อของชิ้นงาน กับโครงสร้างอื่นๆ ของอาคาร ช่วยลดระยะเวลาในการติดตั้งและอุปกรณ์ที่เสียหายเนื่องจากการความไม่เข้ารูปแบบการติดตั้ง</p>	
รูปแบบ		
การวิเคราะห์	<p>การวางแผนงานก่อนสร้างโดยกำหนดวันเริ่มงานและวันแล้วเสร็จของงาน เมื่อประกอบเข้ากับข้อมูลปริมาณวัสดุและค่าใช้จ่ายของโครงการที่ได้จากฐานข้อมูลส่วนกลางของอาคารในโปรแกรม จะสามารถนำไปใช้ในการวางแผนบริหารการก่อสร้างได้ และสามารถแสดงการติดตามความคืบหน้าของโครงการเป็นภาพ 3 มิติของอาคาร และองค์ประกอบต่างๆ ของอาคารเสมือนจริงได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย และเป็นไปตามช่วงเวลาของแผนงานการก่อสร้างเมื่อเปรียบเทียบกับกับการก่อสร้างจริง</p>	

## 6. สรุปผลการวิจัย

จากผลการวิจัยในการศึกษาการทำแบบก่อสร้างขึ้น ส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปใช้โปรแกรมระบบแบบจำลองสารสนเทศสามารถสรุปผลได้ดังนี้

### 6.1. การทำแบบแปลน รูปด้าน รูปตัดของอาคาร

- การแสดงแบบก่อสร้างระบบแบบจำลองสารสนเทศสามารถแสดงผลให้อยู่ในมุมมองได้หลากหลายแบบ เช่น 2 มิติ 3 มิติ ภาพหมุนและการดูภาพตัดของตัวอาคารได้ทุกระนาบ

- ความถูกต้องของกระบวนการ การทำแบบจำลองอาคารขึ้นมาก่อนเริ่มงานก่อสร้างทำให้ทราบปัญหาความไม่ชัดเจนของแบบก่อน จึงลดข้อขัดแย้งของแบบให้ลดลงกว่าเดิม

- การแก้ไขแบบ เนื่องจากการเก็บฐานข้อมูลที่เป็นที่เป็นกราฟิกและสารสนเทศให้อยู่ในฐานข้อมูลกลางของระบบ ทำให้การแก้ไขในส่วนต่างๆ จะเชื่อมโยงกันและแก้ไขไปในตัว ซึ่งในการแก้ไขแบบก่อสร้างจากระบบทั่วไปจะต้องไปแก้ไขที่ส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบ โดยที่ระบบยังมีการบันทึกในส่วนงานก่อนการแก้ไขให้อัตโนมัติพร้อมบันทึกข้อมูลย้อนหลัง (Back Up) และสามารถแสดงตำแหน่งของจุดที่ได้แก้ไข

- ระยะเวลาในการทำงานของโปรแกรมระบบแบบจำลองสารสนเทศต้องสร้างทั้งรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ มาประกอบและเพิ่มข้อมูลสารสนเทศในองค์ประกอบต่างๆ ของอาคารลงไปบนฐานข้อมูลกลางเพื่อสร้างเป็นแบบจำลองอาคารจึงใช้ระยะเวลาในการทำงานมากกว่าระบบทั่วไป ซึ่งเวลาที่ใช้ในการทำแบบจำลองข้อมูลของอาคารสามารถตัดแยกออกจากกระบวนการทำแบบจำลองในขั้นตอนการก่อสร้างได้ โดยจัดอยู่ในกระบวนการออกแบบของผู้ออกแบบก่อนการก่อสร้างล่วงหน้า เช่น กรณีกำหนดการออกแบบอาคารของหน่วยงานราชการโดยให้กำหนดใช้ระบบสารสนเทศไว้ในเงื่อนไขการออกแบบ รวมไปถึงการจัดเตรียมบุคลากรในการนำระบบแบบจำลองสารสนเทศมาใช้งานควรต้องมีการอบรมฝึกฝนให้เกิดความชำนาญซึ่งจะทำให้ลดระยะเวลาในขั้นตอนต่างๆ ได้มากเช่นกัน

6.2 การทำแบบขยายแบบแปลน รูปด้าน รูปตัดของขึ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป

- จากการทำแบบจำลองเชื่อมต่อกันของโครงสร้างอาคารทั้งหมดในฐานข้อมูลกลางของอาคาร ทำให้สามารถดึงโครงสร้างขึ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปที่ต้องการออกมาเป็นแบบขยายขึ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปได้ทันที ซึ่งถ้าเป็นระบบทั่วไปจะต้องสร้างแบบขยายขึ้นมาใหม่

6.3 การหาปริมาณเหล็กเสริมในขึ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป

- สามารถหาได้จากการทำแบบจำลองเชื่อมต่อกันของโครงสร้างอาคารทั้งหมดในฐานข้อมูลกลางของอาคาร ทำให้สามารถดึงข้อมูลปริมาณเหล็กเสริมในขึ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปแสดงออกมาได้ทันทีพร้อมกับการทำแบบจำลองอาคาร กระบวนการในการทำแบบจำลองอาคารขึ้นมาก่อนเริ่มทำการก่อสร้างทำให้ทราบปริมาณงานเหล็กเสริมก่อน ทำให้มีเวลาในการปรับแก้ไขแบบในการก่อสร้างเพื่อลดต้นทุนและข้อผิดพลาดได้ดี ในส่วนของการแก้ไขนั้นเนื่องจากการเก็บฐานข้อมูลที่เป็นที่เป็นกราฟิกและสารสนเทศนั้นอยู่ในฐานข้อมูลกลางของระบบ ทำให้การแก้ไขในส่วนต่างๆ จะเชื่อมโยงกันและแก้ไขไปในตัว ส่วนในการหาปริมาณเหล็กเสริมจากการทำแบบระบบทั่วไปนั้นจะใช้โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Excel มาช่วยในการทำงานและตรวจสอบกรณีมีการแก้ไขแบบและองค์ประกอบในขึ้นส่วนต้องไปแก้ไขส่วนที่แสดงในโปรแกรมสำนักงาน Microsoft Excel ซึ่งต้องใช้เวลาและอาจเกิดการผิดพลาดขึ้นได้


งานวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าการนำระบบการทำแบบจำลองสารสนเทศมาช่วยในการตรวจสอบปริมาณเหล็กเสริมนั้นสามารถช่วยในการตรวจสอบได้ดีกว่าระบบทั่วไป และสามารถนำไปใช้ในงานส่วนอื่นๆ ของอาคารได้อีก เช่น ขั้นตอนในการวางแผนงานงานก่อสร้างโดยกำหนดวันเริ่มงานและวันแล้วเสร็จของงาน เมื่อประกอบเข้ากับข้อมูลปริมาณวัสดุและค่าใช้จ่ายของโครงการที่ได้จากฐานข้อมูลส่วนกลางของอาคารในโปรแกรม จะสามารถนำไปใช้ในการ

วางแผนบริหารการก่อสร้างได้ และสามารถแสดงการติดตามความคืบหน้าของโครงการเป็นภาพ 3 มิติของอาคาร และองค์ประกอบต่างๆ ของอาคารเสมือนจริงได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย และเป็นไปตามช่วงเวลาของแผนงานเปรียบเทียบกับ การก่อสร้างจริง และสามารถคำนวณปริมาณวัสดุที่จะใช้ในเวลานั้นๆ ได้ก่อนตั้งในตารางที่ 1

6.4 ความแตกต่างของการทำแบบโดยระบบทั่วไป ซึ่งใช้โปรแกรมเขียนแบบสำเร็จรูป AutoCAD กับระบบแบบจำลองสารสนเทศซึ่งใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Autodesk Revit นั้นที่ระบบทั่วไปเป็นการสร้างจำลองรูปกราฟิกแบบ 2 มิติ ประกอบขึ้นเป็นตัวแทนออกแบบในการสร้างรูปกราฟิกเพียงอย่างเดียว ส่วนของระบบแบบจำลองสารสนเทศจะทำการขึ้นรูปกราฟิกและระบบจะทำการประมวลผลการจำลององค์ประกอบต่างๆ ของอาคารตามแบบในรูป 2 มิติ และ 3 มิติ มาประกอบกันเป็นตัวอาคารจำลอง ซึ่งต้องเพิ่มเติมในส่วนข้อมูลสารสนเทศของทุกส่วนองค์ประกอบในอาคาร เพิ่มเติมเข้าไปด้วย จึงทำให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานได้มากกว่าระบบทั่วไป


**7. ข้อเสนอแนะ**

เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดของการจัดการของโครงการ จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในการนำระบบแบบจำลองสารสนเทศในอาคารมาใช้ในส่วนของ การออกแบบและการตรวจสอบการประสานของงานของชิ้นส่วนสำเร็จรูปกับงานสถาปัตยกรรม และงาน




รูปที่ 16 การใช้ระบบแบบจำลองสารสนเทศในงานระบบประปาสุขาภิบาลอาคาร

ระบบต่างๆ ดังรูปที่ 16 และ 17 เพื่อลดปัญหาความไม่ชัดเจนของแบบของงานในแต่ละส่วนดังรูปที่ 18 รวมถึงลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาจากการขัดแย้งกันในส่วนของการงานต่างๆ ซึ่งจะส่งผลดีต่อโครงการในภาพรวม



รูปที่ 17 แปลงงานระบบกับงานโครงสร้างที่ไม่ชัดเจนในระบบ 2 มิติ



รูปที่ 18 ขยายงานการใช้ระบบและแบบจำลองสารสนเทศในระบบ 3 มิติงานโครงสร้างที่ไม่ชัดเจน

**8. กิตติกรรมประกาศ**

ขอขอบคุณบริษัทเฮลิคซ์ จำกัด ที่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปในส่วนของการโครงการและขอขอบบริษัทผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป บริษัทพรอสเพอริตี้ จำกัด และบริษัทจีอีแอล จำกัด (มหาชน) ที่ให้ข้อมูลการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป



## 9. เอกสารอ้างอิง

- [1] S.Y.L. Yin and H. Ping, "Developing a precast production management system using RFID technology," *Automation in Construction*, vol.18, pp. 677–691, 2009.
- [2] ท. ยอดพฤติการณ์. การก่อสร้างโดยใช้ระบบโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป. ครั้งที่ 1. สุนทรฟิล์ม : กรุงเทพฯ, (2555).
- [3] สมาคมสถาปนิกแห่งสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง ฉบับปี พ.ศ. 2554. ครั้งที่ 1. พลัสเพรส จำกัด : กรุงเทพฯ, (2554).
- [4] สมาคมสถาปนิกแห่งสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์. แนวทางการใช้งานแบบจำลองสารสนเทศอาคาร สำหรับประเทศไทย. ครั้งที่ 1. พลัสเพรส จำกัด : กรุงเทพฯ, (2558).
- [5] J. Nissila, "BIM-based Schedule Control for Precast Concrete Supply Chain," *International Symposium on Automation and Robotics in Construction and Mining*, vol. 31, pp. 1–5, 2014.
- [6] ท. ยมนา. "Building Information Modeling สำหรับงานออกแบบก่อสร้าง". บทความวิชาการในโครงการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. 25/8/2553, (2553).
- [7] Autodesk, "Building Information Modeling". Autodesk building industry solution : USA, (2002).
- [8] Autodesk, "Construction Research and Analytics (MCRA). The business value of BIM Getting building information modeling to the bottom line," McGraw-Hill Construction : USA, (2009).
- [9] R. Takim , M. Harris, and A. H. Nawawi, "Building Information Modeling (BIM): A New paradigm for quality of life within Architectural," *Holiday Villa Beach Resort & Spa, Langkawi, Malaysia*, 8/4/2013, April , (2013)
- [10] Autodesk, "User 's guide Revit Structure," Autodesk building industry solution:USA, 2010